2/3-1.28.2 ДЕВИЈАЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕГ ПУТА И ПРИСТУПНИ ПУТ ОБЈЕКТУ ТК И СТУБУ GSM-R НА КМ 162+311,95 ПРУГЕ

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**				
01.01.02.12	Одсецање постојећег асфалта (траке ширине 10 cm), за везу са новом коловозном конструкцијом и припрема радног споја за наставак асфалтирања. Обрачун се врши по метру дужном (m')	m'	3,20	890,00	2.848,00
				УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ	**2.848,00**

01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.03	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	ц) БНС 22 сА d = 6cm	m²	524,59	1.500,00	786.885,00
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) АБ 11 d = 4cm	m²	524,59	1.208,00	633.704,72
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8 l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	524,59	120,00	62.950,80
01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалт емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	524,59	75,00	39.344,25
				УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:	**1.522.884,77**

РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**	**2.848,00**
01.01.05.00	**УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:**	**1.522.884,77**
	УКУПНО (RSD):	**1.525.732,77**

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН - ДЕНИВЕЛАЦИЈА АТАРСКОГ ПУТА - НАДВОЖЊАК НА km 163+566.52 ПРУГЕ

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.04	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m² израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) БНС 22 А d = 6cm	m²	2372,00	1.260,00	2.988.720,00
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). брачун се врши по m² израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) АБ 11 d = 4cm	m²	2295,00	928,00	2.129.760,00
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8 l/m². Обрачун по m² комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	2372,00	120,00	284.640,00
01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалта емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m². Обрачун по m² комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	2295,00	75,00	172.125,00
	УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА (RSD):				**5.575.245,00**

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН - Приступни пут станици Наумовићево на km 166+519 пруге

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.04	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m² израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) БНС 22 А d = 6cm	m²	9232,00	1.200,00	11.078.400,00
	г) БНС 22 d = 5cm -тротоар	m²	84,00	1.400,00	117.600,00
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m² израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) АБ 11 d = 4cm	m²	9232,00	928,00	8.567.296,00
01.01.04.04	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m² израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) АБ 8 d = 3cm	m²	84,00	1.062,00	89.208,00
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8 l/m². Обрачун по m² комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	9232,00	120,00	1.107.840,00
01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалта емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m². Обрачун по m² комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	9232,00	75,00	692.400,00
	УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА (RSD):				**21.652.744,00**

2/3.1.29.3. ПРИСТУПНИ ПУТ ОБЈЕКТУ ЕВП СУБОТИЦА НА КМ 167+920.00 ПРУГЕ

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.03	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	ц) БНС 22 сА d = 6cm	m²	350,58	1.680,00	588.974,40
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) АБ 11 d = 4cm	m²	350,58	1.408,00	493.616,64
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8 l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	350,58	120,00	42.069,60
01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалт емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	350,58	75,00	26.293,50
	УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА (RSD):				**1.150.954,14**

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН - ДЕНИВЕЛАЦИЈА ЛОКАЛНОГ ПУТА - НАДВОЖЊАК НА km 168+690.22 ПРУГЕ

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**				
01.01.02.12	Опсецање постојећег асфалта (траке ширине 10 cm), за везу са новом коловозном конструкцијом и припрема радног споја за наставак асфалтирања. Обрачун се врши по метру дужном (m')	m'	15,00	890,00	13.350,00
				УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ:	**13.350,00**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.04	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m² израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) БНС 22 А d = 6cm	m²	894,00	1.200,00	1.072.800,00
	ц) БНС 22 А d = 7cm	m²	4190,00	1.400,00	5.866.000,00
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m² израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) АБ 11 d = 4cm	m²	6614,00	968,00	6.402.352,00
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8 l/m². Обрачун по m² комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	6614,00	120,00	793.680,00
01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалта емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m². Обрачун по m² комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	6614,00	75,00	496.050,00
				УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:	**14.630.882,00**

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**	**13.350,00**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**	**14.630.882,00**
	УКУПНО (RSD):	**14.644.232,00**

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН - ДЕНИВЕЛАЦИЈА ЛОКАЛНИ ПУТ - НАДВОЖЊАК НА km 170+834 ПРУГЕ

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.04	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m² израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	ц) БНС 22 сА d = 7cm	m²	5575,00	1.470,00	8.195.250,00
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m² израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) АБ 11 d = 4cm	m²	5575,00	992,00	5.530.400,00
01.01.04.07	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалта емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m². Обрачун по m² комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	5575,00	75,00	418.125,00
	УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА (RSD):				**14.143.775,00**

ПРЕДРАЧУН - ДЕНИВЕЛАЦИЈА АТАРСКОГ ПУТА НА КМ 172+193.38 ПРУГЕ
ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.05	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m² израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) БНС 22 А d = 6cm	m²	6895,00	1.260,00	8.687.700,00
01.01.04.07	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m² израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) АБ 11 d = 4cm	m²	6895,00	972,00	6.701.940,00
01.01.04.18	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8 l/m². Обрачун по m² комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	6895,00	120,00	827.400,00
01.01.04.19	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалта емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m². Обрачун по m² комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	6895,00	75,00	517.125,00
	УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА (RSD):				**16.734.165,00**

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН - Приступна саобраћајница индустријским објектима од км 173+000 до км 173+900 пруге

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.04	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m² израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) БНС 22 А d = 6cm	m²	6140,00	1.260,00	7.736.400,00
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m² израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) АБ 11 d = 4cm	m²	6140,00	972,00	5.968.080,00
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8 l/m². Обрачун по m² комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	6140,00	120,00	736.800,00
01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалта емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m². Обрачун по m² комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	6140,00	75,00	460.500,00
	УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА (RSD):				**14.901.780,00**

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН - ДЕНИВЕЛАЦИЈА ЛОКАЛНОГ ПУТА ЛОШИЊСКА УЛИЦА - ПОДВОЖЊАК НА km 174+928.11 ПРУГЕ

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**				
01.01.02.12	Опсецање постојећег асфалта (траке ширине 10 cm), за везу са новом коловозном конструкцијом и припрема радног споја за наставак асфалтирања. Обрачун се врши по метру дужном (m')	m'	20,00	890,00	17.800,00
				УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ:	**17.800,00**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.04	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m² израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) БНС 22 d = 5cm	m²	185,00	1.400,00	259.000,00
	б) БНС 22 А d = 6cm	m²	736,00	1.440,00	1.059.840,00
	ц) БНС 22 А d = 7cm	m²	421,00	1.680,00	707.280,00
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m² израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) АБ 8 d = 3 cm	m²	185,00	1.062,00	196.470,00
	б) АБ 11 d = 4cm	m²	1157,00	1.192,00	1.379.144,00
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8 l/m². Обрачун по m² комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	1157,00	120,00	138.840,00
01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалта емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m². Обрачун по m² комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	1157,00	75,00	86.775,00
				УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:	**3.827.349,00**
	ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА				
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**				**17.800,00**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				**3.827.349,00**
				УКУПНО (RSD):	**3.845.149,00**

2/3.1.34.2 ПРИСТУПНИ ПУТ СЛУЖБЕНОЈ ЗГРАДИ НА КМ 175+781,06 И СЛУЖБЕНОМ ПОТХОДНИКУ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ СУБОТИЦА ТЕРЕТНА

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**				
01.01.02.12	Опсецање постојећег асфалта (траке ширине 10 cm), за везу са новом коловозном конструкцијом и припрема радног споја за наставак асфалтирања. Обрачун се врши по метру дужном (m')	m'	4,50	890,00	4.005,00
				УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ	**4.005,00**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.03	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	ц) БНС 22 сА d = 6cm	m²	2020,61	1.320,00	2.667.205,20
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) АБ 11 d = 4cm	m²	2020,61	1.052,00	2.125.681,72
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8 l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	2020,61	120,00	242.473,20
01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалт емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	2020,61	75,00	151.545,75
				УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:	**5.186.905,87**

РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**	**4.005,00**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**	**5.186.905,87**
	УКУПНО (RSD):	**5.190.910,87**

2/3.1.34.3 ПРИСТУПНИ ПУТ ОБЈЕКТУ СС И ТК НА КМ 176+206.07

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.02.00	**ПРЕХОДНИ РАДОВИ**				
01.01.02.12	Опсецање постојећег асфалта (траке ширине 10 cm), за везу са новом коловозном конструкцијом и припрема радног споја за наставак асфалтирања. Обрачун се врши по метру дужном (m')	m'	16,74	890,00	14.898,60
				УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ	**14.898,60**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.03	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	ц) БНС 22 сА d = 6cm	m²	955,55	1.380,00	1.318.659,00
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) АБ 11 d = 4cm	m²	955,55	1.112,00	1.062.571,60
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8 l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	955,55	120,00	114.666,00
01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалт емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	955,55	75,00	71.666,25
				УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:	**2.567.562,85**

РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**	**14.898,60**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**	**2.567.562,85**
	УКУПНО (RSD):	**2.582.461,45**

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН - ДЕНИВЕЛАЦИЈА ЛОКАЛНИ ПУТ - ПОДВОЖЊАК НА km 176+274 ПРУГЕ

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.04	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) БНС 22 А d = 5cm	m^2	1620,00	1.250,00	2.025.000,00
	б) БНС 22 А d = 6cm	m^2	6051,00	1.260,00	7.624.260,00
01.01.04.04	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) АБ 8 d = 3cm	m^2	1620,00	987,00	1.598.940,00
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) АБ 11 d = 4cm	m^2	3126,00	972,00	3.038.472,00
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8 l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m^2	7468,00	120,00	896.160,00
01.01.04.010	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалта емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m^2. Обрачун по m^2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m^2	3611,00	75,00	270.825,00
	УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА (RSD):				**15.453.657,00**

2/3.1.35.2 Приступни пут објекту ЕТП Суботица на км 176+450

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.02.00	**ПРЕДХОДНИ РАДОВИ**				
01.01.02.12	Опсецање постојећег асфалта (траке ширине 10 cm), за везу са новом коловозном конструкцијом и припрема радног споја за наставак асфалтирања. Обрачун се врши по метру дужном (m')	m'	22,14	890,00	19.704,60
				УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ:	**19.704,60**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.03	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	ц) БНС 22 сА d = 6cm	m²	955,38	1.380,00	1.318.424,40
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) АБ 11 d = 4cm	m²	955,38	1.112,00	1.062.382,56
01.01.04.18	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8 l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	955,38	120,00	114.645,60
01.01.04.19	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалт емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	955,38	75,00	71.653,50
				УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:	**2.567.106,06**

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
01.01.02.00	**ПРЕДХОДНИ РАДОВИ**	**19.704,60**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**	**2.567.106,06**

УКУПНО (RSD):	**2.586.810,66**

2/3.1.35.3. ПРИСТУПНИ ПУТ СТАНИЦИ СУБОТИЦА ПУТНИЧКА НА КМ 176+550 СА СТАНИЧНИМ ТРГОМ

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**				
01.01.02.12	Опсецање постојећег асфалта (траке ширине 10 cm), за везу са новом коловозном конструкцијом и припрема радног споја за наставак асфалтирања. Обрачун се врши по метру дужном (m')	m'	189,00	890,00	168.210,00
01.01.02.13	Стругање (профилисање) коловоза глодалицом за асфалт у дебљини до 10cm. Позицијом је обухваћено: рад глодалице, аутоцистерне за воду и компресора за скидање асфалта, превоз скинутог материјала на општинску депонију. Обрачун се врши по m2	m²	19,00	3.500,00	66.500,00
				УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ	**234.710,00**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.03	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	ц) БНС 22 сА d = 6cm	m²	177,00	2.190,00	387.630,00
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) АБ 11 d = 4cm	m²	177,00	1.732,00	306.564,00
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8 l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	177,00	120,00	21.240,00
01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалт емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	177,00	75,00	13.275,00
				УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:	**728.709,00**

РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**	**234.710,00**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**	**728.709,00**
	УКУПНО (RSD):	**963.419,00**

2/3.1.35.4 ПРИСТУПНИ ПУТ ОБЈЕКТИМА НАМЕЊЕНИМ ЗА УТОВАР И ИСТОВАР ПРАЋЕНИХ АУТОМОБИЛА У СТАНИЦИ СУБОТИЦА ПУТНИЧКА НА КМ 177+000 ПРУГЕ

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**				
01.01.02.12	Опсецање постојећег асфалта (траке ширине 10 cm), за везу са новом коловозном конструкцијом и припрема радног споја за наставак асфалтирања. Обрачун се врши по метру дужном (m')	m'	21,15	890,00	18.823,50
				УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ	**18.823,50**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.03	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	ц) БНС 22 сА d = 6cm	m²	1825,50	1.320,00	2.409.660,00
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) АБ 11 d = 4cm	m²	1825,50	1.052,00	1.920.426,00
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8 l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	1825,50	120,00	219.060,00
01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалт емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	1825,50	75,00	136.912,50
				УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:	**4.686.058,50**

РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**	**18.823,50**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**	**4.686.058,50**
	УКУПНО (RSD):	**4.704.882,00**

2/3.1.35.5. ПРИСТУПНИ ПУТ ОБЈЕКТУ ПС СУБОТИЦА НА КМ 177+180,00 ПРУГЕ

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**				
01.01.02.12	Опсецање постојећег асфалта (траке ширине 10 cm), за везу са новом коловозном конструкцијом и припрема радног слоја за наставак асфалтирања. Обрачун се врши по метру дужном (m')	m'	16,00	890,00	14.240,00
				УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ	**14.240,00**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.03	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	ц) БНС 22 сА d = 6cm	m²	236,65	2.040,00	482.766,00
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) АБ 11 d = 4cm	m²	238,25	1.632,00	388.824,00
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8 l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	236,25	120,00	28.350,00
01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалт емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	238,65	75,00	17.898,75
				УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:	**917.838,75**

РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**	**14.240,00**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**	**917.838,75**
	УКУПНО (RSD):	**932.078,75**

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН - ДЕНИВЕЛАЦИЈА ГС МАЈШАНСКИ ПУТ - НАДВОЖЊАК НА km 177+329.42 ПРУГЕ

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.04	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) БНС 22 А d = 5cm	m^2	1873,00	1.125,00	2.107.125,00
	б) БНС 22 А d = 6cm	m^2	7074,00	1.230,00	8.701.020,00
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) АБ 11 d = 4cm	m^2	1243,00	1.032,00	1.282.776,00
	ц) АБ 11с d = 4cm	m^2	2996,00	1.120,00	3.355.520,00
01.01.04.06	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) АБ 8 d = 3cm	m^2	1873,00	765,00	1.432.845,00
01.01.04.07	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалта емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m^2. Обрачун по m^2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m^2	4239,00	75,00	317.925,00
	УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА (RSD):				**17.197.211,00**

ПРЕДРАЧУН - ДЕНИВЕЛАЦИЈА ГС КОСОВСКА УЛИЦА- НАДВОЖЊАК И ПОДВОЖЊАК НА КМ 177+857.12 ПРУГЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**				
01.01.02.12	Опсецање постојећег асфалта (траке ширине 10 cm), за везу са новом коловозном конструкцијом и припрема радног споја за наставак асфалтирања. Обрачун се врши по метру дужном (m')	m'	52,00	890,00	46.280,00
				УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ:	**46.280,00**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.03	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m² израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) БНС 22 А d = 6cm	m²	5052,00	1.230,00	6.213.960,00
	е) БНС 22 сА d = 2x6=12cm	m²	2193,00	2.460,00	5.394.780,00
	ф) БНС 22 d = 5cm - тротоар и колски улази	m²	620,00	1.200,00	744.000,00
01.01.04.04	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m² израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) АБ 8 d = 3cm	m²	620,00	840,00	520.800,00
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m² израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) АБ 11 d = 4cm	m²	3530,00	972,00	3.431.160,00
	ц) АБ 11с d = 4cm	m²	3715,00	1.120,00	4.160.800,00
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8 l/m². Обрачун по m² комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	7865,00	120,00	943.800,00
01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалта емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m². Обрачун по m² комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	7865,00	75,00	589.875,00
				УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:	**21.999.175,00**

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**	**46.280,00**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**	**21.999.175,00**
	УКУПНО (RSD):	**22.045.455,00**

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН - ДЕНИВЕЛАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПУТА - НАДВОЖЊАК НА km 179+395.87 ПРУГЕ

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**				
01.01.02.12	Опсецање постојећег асфалта (траке ширине 10 cm), за везу са новом коловозном конструкцијом и припрема радног споја за наставак асфалтирања. Обрачун се врши по метру дужном (m')	m'	58,00	890,00	51.620,00
				УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ:	**51.620,00**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.04	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m² израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) БНС 22 d = 5cm	m²	730,00	1.200,00	876.000,00
	б) БНС 22 А d = 6cm	m²	1163,44	1.230,00	1.431.031,20
	ц) БНС 22 сА d = 7cm	m²	8520,00	1.435,00	12.226.200,00
01.01.04.04	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m² израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) АБ 8 d = 3cm	m²	730,00	840,00	613.200,00
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m² израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) АБ 11 d = 4cm	m²	9683,00	952,00	9.218.216,00
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8 l/m². Обрачун по m² комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	10413,44	120,00	1.249.612,80
01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалта емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m². Обрачун по m² комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	10413,44	75,00	781.008,00
				УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:	**26.395.268,00**

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**	**51.620,00**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**	**26.395.268,00**
	УКУПНО (RSD):	**26.446.888,00**

ПРЕДРАЧУН - ДЕНИВЕЛАЦИЈА ЛОКАЛНОГ ПУТА НА КМ 180+969.60 ПРУГЕ ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.05	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m² израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	ц) БНС 22 сА d = 7cm	m²	2822,00	1.470,00	4.148.340,00
01.01.04.07	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m² израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) АБ 11 d = 4cm	m²	2822,00	1.012,00	2.855.864,00
01.01.04.18	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8 l/m². Обрачун по m² комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	2822,00	120,00	338.640,00
01.01.04.19	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалта емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m². Обрачун по m² комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	2822,00	75,00	211.650,00
	УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА (RSD):				**7.554.494,00**

ПРЕДРАЧУН - ДЕНИВЕЛАЦИЈА ЛОКАЛНОГ ПУТА НА КМ 184+258.47 ПРУГЕ
ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**				
01.01.02.17	Опсецање постојећег асфалта (траке ширине 10 cm), за везу са новом коловозном конструкцијом и припрема радног споја за наставак асфалтирања. Обрачун се врши по метру дужном (m')	m'	10,00	890,00	8.900,00
				УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ:	**8.900,00**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.05	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m² израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) БНС 22 А d = 6cm	m²	2583,00	1.290,00	3.332.070,00
	ц) БНС 22 сА d = 7cm	m²	2446,00	1.505,00	3.681.230,00
01.01.04.07	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m² израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) АБ 11 d = 4cm	m²	5029,00	1.052,00	5.290.508,00
01.01.04.18	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8 l/m². Обрачун по m² комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	5029,00	120,00	603.480,00
01.01.04.19	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалта емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m². Обрачун по m² комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	5029,00	75,00	377.175,00
				УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:	**13.284.463,00**
	ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА				
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**				**8.900,00**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				**13.284.463,00**
				УКУПНО (RSD):	**13.293.363,00**

2/3.1.40.2. Приступни пут објекту ПСН Келебија на km 184+380.60 пруге

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**				
01.01.02.12	Опсецање постојећег асфалта (траке ширине 10 cm), за везу са новом коловозном конструкцијом и припрема радног споја за наставак асфалтирања. Обрачун се врши по метру дужном (m')	m'	19,95	890,00	17.755,50
				УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ:	**17.755,50**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.03	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	ц) БНС 22 сА d = 6cm	m²	261,02	1.980,00	516.819,60
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) АБ 11 d = 4cm	m²	262,92	1.652,00	434.343,84
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8 l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	261,02	120,00	31.322,40
01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалт емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	262,92	75,00	19.719,00
				ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА	**1.002.204,84**
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА				
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**				**17.755,50**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				**1.002.204,84**
				УКУПНО (RSD):	**1.019.960,34**

	LOKALNI PUTEVI - STACIONAŽA LOKACIJE	UKUPNO TONA PO LOKACIJI	UKUPNO RSD PO LOKACIJI
1	DEVIJACIJA POSTOJEĆEG PUTA I PRISTUPNI PUT OBJEKTU TK I STUBU GSM-R NA km 162+311,95 PRUGE	130,00	1.525.732,77
2	DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 163+566.52 PRUGE	572,00	5.575.245,00
3	PRISTUPNI PUT STANICI NAUMOVIĆEVO NA km 166+519 PRUGE	2.255,00	21.652.744,00
4	PRISTUPNI PUT OBJEKTU EBP SUBOTICA NA km 167+920.00 PRUGE	85,00	1.150.954,14
5	DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 168+690.22 PRUGE	1.493,00	14.644.232,00
6	DENIVELACIJA LOKALNI PUT - NADVOŽNJAK NA km 170+834 PRUGE	1.495,00	14.143.775,00
7	DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA NA km 172+193.38 PRUGE	1.683,00	16.734.165,00
8	PRISTUPNA SAOBRAĆAJNICA INDUSTRIJSKIM OBJEKTIMA OD km 173+000 DO km 173+900 PRUGE	1.499,00	14.901.780,00
9	DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA LOŠINjSKA ULICA - PODVOŽNJAK NA km 174+928.11 PRUGE	293,00	3.845.149,00
10	PRISTUPNI PUT SLUŽBENOJ ZGRADI NA km 175+781,06 I SLUŽBENOM POTHODNIKU U ŽELEZNIČKOJ STANICI SUBOTICA TERETNA	493,00	5.190.910,87
11	PRISTUPNI PUT OBJEKTU SS I TK NA km 176+206.07	234,00	2.582.461,45
12	DENIVELACIJA LOKALNI PUT - PODVOŽNJAK NA km 176+274 PRUGE	1.184,00	15.453.657,00
13	PRISTUPNI PUT OBJEKTU ETP SUBOTICA NA km 176+450	235,00	2.586.810,66
14	PRISTUPNI PUT STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 176+550 SA STANIČNIM TRGOM	44,00	963.419,00
15	PRISTUPNI PUT OBJEKTIMA NAMENJENIM ZA UTOVAR I ISTOVAR PRAĆENIH AUTOMOBILA U STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 177+000 PRUGE	446,00	4.704.882,00
16	2/3.1.35.5. PRISTUPNI PUT OBJEKTU PS SUBOTICA NA km 177+180,00 PRUGE	59,00	932.078,75
17	DENIVELACIJA GS MAJŠANSKI PUT - NADVOŽNJAK NA km 177+329.42 PRUGE	1.809,00	17.197.211,00
18	DENIVELACIJA GS KOSOVSKA ULICA- NADVOŽNJAK I PODVOŽNJAK NA km 177+857.12 PRUGE	2.206,00	22.045.455,00
19	DENIVELACIJA DRŽAVNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 179+395.87 PRUGE	2.710,00	26.446.888,00
20	DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 180+969.60 PRUGE	758,00	7.554.494,00
21	DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 184+258.47 PRUGE	1.286,00	13.293.363,00
22	PRISTUPNI PUT OBJEKTU PSN KELEBIJA NA km 184+380.60 PRUGE	65,00	1.019.960,34
	SVE UKUPNO	21.034,00	214.145.367,98

ODOBRIO